Accusé de réception de votre commande

Réf. : CO2110-2219

Date de commande : 29/10/2021

Émetteur:

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

L.C.R
95, Rue du Dauphiné -
Bâtmt L'ADAGIO -
69800 SAINT PRIEST

Reseau Air Comprimé en inox serti. Reseau principal Ø42, reseau distribution Ø22 (15 descentes)

DOSSIER : IMMOBILIERE AFITEX
Maître d'Ouvrage : IMMOBILIERE AFITEX
Objet : COnstruction d'un batiment industriel (hors bureaux)
Lieu: 34 Route du Pont du Diable 38110 Cessieu
Réf Dossier : 155

Reglement : Par traite à 45JFDM d'émission de facture

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
1 1 reseau primaire				
BEL_TU-42A - Tube "air comprimé" diam. ext. 42	11,75	262	3%	2 986,15
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8	1,39	100	3%	134,83
BEL_C45-42 - Coude à 45° diam. ext. 42	16,76	10	3%	162,57
BEL_C90-42 - Courbe à 90° diamètre extérieur 42	20,47	30	3%	595,68
BEL_M-42 - Manchon diamètre extérieur 42	6,75	35	3%	229,16
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	35,50	2	3%	68,87
HDA_A35307107 - Vanne F/F G1"1/2 PN30 DN40	27,71	2	3%	53,76
BEL_TR-42.22.42 - Té réduit diam. ext. 42 . 22 . 42	15,75	16	3%	244,44
BEL_RMM-42.1½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 42.1½"	19,12	2	3%	37,09
EDR_100 - Forfait Déplacement	943,74	1		943,74
EDR101 - Main d'Oeuvre	61,34	110		6 747,40
EDR_SUP - Supportage	471,87	1		471,87
Sous-total reseau primaire 1 1 reseau primaire				**12 675,56**
2 2 reseau secondaire				
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	5,22	84		438,48
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,17	45		52,65
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	8,67	15		130,05
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,75	10		37,50
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,94	30		208,20
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,60	30		168,00
EDR101 - Main d'Oeuvre	61,34	15		920,10
EDR_SUP - Supportage	104,86	1		104,86

SFACS Industrie

Accusé de réception de votre commande

Réf. : CO2110-2219

Date de commande : 29/10/2021

HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	5,24	16		83,84
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	6,73	16		107,68
EDR_imprev - imprevu	262,15	1		262,15
Sous-total reseau secondaire 2 2 reseau secondaire				**2 513,51**
3 3 Nacelle				
EDR_ LON - location nacelle	1 255,17	1		1 255,17
Sous-total 3 3 Nacelle				**1 255,17**
4 4 Frais de dossier 1.5%				
Frais de dossier	246,66	1		246,66
Sous-total 4 4 Frais de dossier 1.5%				**246,66**

Conditions de règlement: 20% à la commande
40% à la livraison
40% à réception de l'installation

Total HT	16 690,90
Total TTC	16 690,90

Mode de règlement: Ordre de prélèvement