Accusé de réception de votre commande

Réf. : CO2206-2480

Date de commande : 16/06/2022

Réf. proposition commerciale : PR2204-2371 / 24/03/2022

Émetteur:

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

MICHAL PREFA
405, Chemin Prouloux
38270 BEAUREPAIRE

Reorganisation locaux Air Comprimé. Toutes les alimentations electriques , les liaisons de secours entre les different locaux en souples, les moyens de manutention, les gainages ou grilles d'extraction de l'air chaud restent à votre charge.

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
1 1 pour local PL			
SEC_424050015E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 500L-15b+KIT	862,87	1	862,87
HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée	75,00	1	75,00
AIP_ED144 - sécheur réfrigeration 144m3/h racc 3/4"	1 163,01	1	1 163,01
HDA_A31505105 - Clapet anti retour F/F G1"	15,00	2	30,00
AIP_BEA190RB - Filtre reseau	165,00	1	165,00
edrfourn - fournitures diverses	75,00	1	75,00
aip_CM152T2C - Regulateur R1 (16000l/mn)	155,35	1	155,35
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	12,50	7	87,50
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"	19,20	7	134,40
BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml	6,65	15	99,75
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	10,28	5	51,40
BEL_C45-28 - Courbe à 45° diam. ext. 28 - R=1,5d	8,29	6	49,74
BEL_RMM-28.1 - Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1"	8,94	7	62,58
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide	1,39	10	13,90
BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28 - R=1,5d	7,26	10	72,60
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 200,00	1	1 200,00
2 3 Local nouvelle installation			
SEC_42150011E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 500L-11b+KIT	653,40	1	653,40
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	450,00	1	450,00
HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée	75,00	1	75,00
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	12,50	2	25,00
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"	19,20	6	115,20
BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml	6,65	24	159,60
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide	1,39	10	13,90
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	10,28	2	20,56
BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28 - R=1,5d	7,26	10	72,60
Sous-total 2 3 Local nouvelle installation			**1 585,26**

Accusé de réception de votre commande

Réf. : CO2206-2480

Date de commande : 16/06/2022

Réf. proposition commerciale : PR2204-2371 / 24/03/2022

3 4 Local existant Michal Prefa			
HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée	75,00	1	75,00
EDR642 - Fourniture Plomberie	75,00	1	75,00
SEC_42150011E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 500L-11b+KIT	653,40	1	653,40
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	12,50	5	62,50
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 200,00	1	1 200,00
BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml	6,65	12	79,80
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide	1,39	10	13,90
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	10,28	4	41,12
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"	19,20	4	76,80
BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28 - R=1,5d	7,26	10	72,60
BEL_RMM-28.1 - Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1"	8,94	4	35,76
Local existant Michal Prefa 3 4 Local existant Michal Prefa			**2 385,88**

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	8 269,24
Total TVA 20%	1 653,84
Total TTC	9 923,08