ARC de commande CO2211-2665

Date de commande : 07/11/2022

Réf. proposition commerciale : PR2211-2657 / 07/11/2022

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

SOCIETE DROME USINAGE
ZI les Gresses
55, Rue Simone de Beauvoire
26290 DONZERE

Réseau bâtiment neuf a Donzere. 110 M Ø 35 avec 12 descentes Ø22. bas de descente avec vannes 1/2

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
Reseau principal Ø35 bouclé			
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml		110	
BEL_C90-35 - 35 Courbe à 90° diamètre extérieur 35		20	
BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35		6	
BEL_M-35 - Manchon diamètre extérieur 35		20	
BEL_CL-35 - Collier protégé pour tube diam. 35 - M8 - Verr. Rapide		50	
BEL_R3M-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.		2	
BEL_C45-35 - Courbe à 45° diam. ext. 35 -		16	
BEL_TR-35.22.35 - Té réduit diam. ext. 35 . 22		12	
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)		1	
Sous-total Reseau principal Ø35 bouclé			**7 494,49**
Reseau secondaire, 12 descentes Ø22			
Bas de descente:1 vanne 1/2			
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml		54	
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 -		24	
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22		12	
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22		12	
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide		20	
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"		12	
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15		12	
EDR_ LON - location nacelle		1	
EDR_SUP - Supportage		1	
Sous-total Reseau secondaire, 12 descentes Ø22			**1 854,48**
Local compresseur			
A la charge du client : ligne calibrée et protegée pour le compresseur ainsi que 2 prises mono à proximité du secheur et purge cuve			
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml		18	

ARC de commande CO2211-2665

Date de commande : 07/11/2022

Réf. proposition commerciale : PR2211-2657 / 07/11/2022

BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35		6	
BEL_C90-35 - 35 Courbe à 90° diamètre extérieur 35		10	
BEL_M-35 - Manchon diamètre extérieur 35		5	
BEL_R3MI-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.		10	
BEL_RMM-35.1¼ - Raccord mixte mâle diam. ext. 35. 1¼"		10	
BEL_CL-35 - Collier protégé pour tube diam. 35 - M8 - Verr. Rapide		12	
EDR_SUP - Supportage		1	
HDA_A35306106 - Vanne F/F G1"1/4 PN30 DN32		8	
Sous-total Local compresseur			**1 350,50**
Titre du groupement			
SEC_42150011E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 500L-11b+KIT		1	
HDA_UR0508NI - Té égal Ø8mm laiton nickelé		5	
HDA_UR010814NI - Raccord droit mâle G1/4 Ø8mm laiton nickelé		5	
HDA_T08008025 - Tube polyamide Rilsan incolore 6x8 25m		1	
BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml		6	
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml		12	
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22		2	
BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22		6	
BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22		6	
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15		1	
HDA_A41303103 - Raccord Y femelle G1/2		13	
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2		13	
HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2		13	
HDA_S20201103 - Raccord sécurité M G1/2 ISO B6		13	
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)		1	
Sous-total Titre du groupement			**1 800,53**

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Total HT	12 500,00
Total TVA 20%	2 499,95
Total TTC	14 999,95

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426