ARC de commande CO2507-3848

Date de commande : 08/07/2025

Réf. proposition commerciale : PR2507-3848 / 02/07/2025

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

NORHAM
ZA DRUISIEUX
26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE

Numéro TVA: FR14352602114
SIRET: 35260211400055

- Réseau d'air ø 35 inox serti environ 210m, descente ø 22 avec vanne 1/2, Y grec et double coupleurs ISO B suivant shéma de principe fourni par vos soins .
Nacelle fournie par eux...attention travail à l'échelle dans 2 ou 3 rencements !

- Supports équerre existants et pose dessus (devant ou derière le girair existant)

- Démontage du girair, à la fin de la pose de l'inox) et déchetterie/Sfacs

- Descente n° 10 dans cabine Commande num , murs en placo BA13

- Chiffrer un FRL en 1/4" avec mano , en lieu et place de celui existant contre mur vers repère 32, et pose par SFACS

- Trou dans panneau isorel diam 40, à réutiliser, repère 5 en vert

- Prévoir raccord alu fileté ou taraudé pour jonction (diam 40 ou 32)

- Prévoir sur les 2 descentes 21 et 22, à l'intérieur de la cabine d'usinage (en fait, cabine de peinture simple) :

- 2 x 1,5 m de 22 et

- 2 Reg pression avec mano

Pour info: debit admissible ø 35= 600m3/h
Pour info : debit admissible ø 22 = 168m3/h
- Bouclage Bat 2
- hors nacelle (de votre fourniture)

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
Reseau principal ø 35 long 210m			
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml (prix au metre)		210	
BEL_CL-35 - Collier protégé pour tube diam. 35 - M8 - Verr. Rapide		90	
BEL_M-35 - Manchon diamètre extérieur 35		40	
BEL_C45-35 - Courbe à 45° diam. ext. 35 -		20	
BEL_C90-35 - 35 Courbe à 90° diamètre extérieur 35		40	
BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35		12	
BEL_TR-35.22.35 - Té réduit diam. ext. 35 . 22		35	
HDA_V100-06-106R - "Vanne 1/4 Tour PN30 F/F 1""1/4"		8	
BEL_R3M-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.		8	
BEL_RMM-35.1¼ - Raccord mixte mâle diam. ext. 35. 1¼"		8	
BEL_RR-35.22 - Raccord de réduction diam. ext. 35.22		4	

EDR_SUP - Supportage		1	
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)		1	
AIP_CM152T5 - FRL		1	
Sous-total Reseau principal ø 35 long 210m			**10 912,36**
Reseau descentes ø 22(34x2m= environ 70mL			
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)		76	
AIP_CM191V2 - FRL		2	
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22		10	
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"		34	
BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22		40	
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 -		40	
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide		45	
HDA_A41403103 - Raccord Y mâle conique G1/2" Laiton N		34	
HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2		34	
HDA_SI20201103 - Raccord sécurité ISOB M 1/2" Raccord rapide sécurité à bouton ISO4414 -DN5.5 Profil ISO6150B Mâle G 1/2		68	
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)		1	
Sous-total Reseau descentes ø 22(34x2m= environ 70mL			**5 983,51**
Bouclage Batiment 2			
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml (prix au metre)		6	
HDA_V100-06-106R - "Vanne 1/4 Tour PN30 F/F 1""1/4"		1	
BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35		1	
BEL_MA-35 - Manchon d'ajustage diamètre extérieur 35		2	
HDA_V100-06-106R - "Vanne 1/4 Tour PN30 F/F 1""1/4" Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 11/4 Passage intégral DN25 PN40 Poignée acier ROUGE -20°C à +150°C (sauf vapeur)		3	
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)		1	
BEL_R3M-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.		6	
Sous-total Bouclage Batiment 2			**529,88**
travaux dans local tech fab air comprimé derriere batiment 2 :			
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement) depose des 3 flexibles existants et usagers		1	
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml (prix au metre)		6	
BEL_R3M-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.		6	
HDA_V100-06-106R - "Vanne 1/4 Tour PN30 F/F 1""1/4" Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 11/4 Passage intégral DN25 PN40 Poignée acier ROUGE -20°C à +150°C (sauf vapeur)		3	
BEL_C90-35 - 35 Courbe à 90° diamètre extérieur 35		12	
BEL_CL-35 - Collier protégé pour tube diam. 35 - M8 - Verr. Rapide		10	

Sous-total travaux dans local tech fab air comprimé derriere batiment 2 :			**1 840,16**

Conditions de règlement: comme convenu

Total HT	19 265,91
Total TVA 20%	3 853,18
Total TTC	23 119,09

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426