ARC de commande CO2511-3986

Date de commande : 06/11/2025

Réf. proposition commerciale : PR2511-4029 / 05/11/2025

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

VALORSOL
MONDY
26300 BOURG-DE-PEAGE

Numéro TVA: FR15379287170
SIRET: 37928717000037

Reseau d'alimentation ø 22 inox serti (débit admissible 170m3/h) pour raccorder 1 decolmatage filtre extérieur, et 2 enrouleurs à l'intérieur du bâtiment.
Nacelle de votre fourniture

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)	5,37	108	579,96
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	9,57	2	19,14
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	4,15	16	66,40
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	9,46	8	75,68
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	24,73	4	98,92
BEL_RMM-22.1 - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.1"	9,65	4	38,60
BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22	6,19	26	160,94
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 -	7,37	16	117,92
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	2,12	50	106,00
HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1/2 Passage intégral DN15 PN50 Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)	5,49	7	38,43
EDR_ TKN - pince de charpente	3,20	60	192,00
EDR_ CLE310241 - rail 41x21x2,5 m	28,35	4	113,40
HDA_E250-10-025 - ENROULEUR SÉRIE 250 - ABS - 25 m - Ø 10 INT - 15 bars - TUYAU PU Enrouleur automatique à cliquet -Tambour fermé -Carter ABS anti-chocs avec flasque BLEUE équipé de 25 mètres de tuyau KPU polyuréthane tressé AIR /EAU Ø10x14.5 -15 bar maxi +50°C Raccordements: Entrée tuyau DN10 -Sortie tuyau :Mâle G3/8 -Livré avec support pivotant métallique et flexible d'alimentation de 1.5 m - Norme ATEX :94/9 : II 2GD c IIB T6/T85°C X - Débit AIR = 400 L/MN à 7bar 0	335,00	2	670,00
EDR_SUP - Supportage supportage divers	125,00	1	125,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	3 000,00	1	3 000,00

ARC de commande CO2511-3986

Date de commande : 06/11/2025

Réf. proposition commerciale : PR2511-4029 / 05/11/2025

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Total HT	5 402,39
Total TVA 20%	1 080,48
Total TTC	6 482,87

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426