Proposition commerciale

Réf. : PR2007-1653

Date : 28/07/2020

Date de fin de validité : 27/08/2020

Émetteur:

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

ALPENA
175 Rue Les Chenes
26240 LAVEYRON

Reconstruction ATELIER PL à ST VALLIER . A votre charge: les lignes electriques pour le compresseur, le secheur, la puge electropilotée.
Le reseau est constitué de tube inox serti en Ø 35 de 3 boucles ayant un debit admissible 14400l/mn à 10b. Suivant votre plan nous prevoyons 34 points d'utilisations en Ø18 avec en bas de descente 1 vanne R1/2 + 1 ygrec+1bouchon pour utilisation future sur les boucles mecanique et carrosserie. 5 points d'utilisations en Ø 22 à la cabine de peinture. Sur la boucle cabine à peinture aucun accessoire autre que des vannes, ygrec, ne sont prevus et feront l'objet d'un avenant si besoin (coupleurs,regulateurs, filtres).Nous estimons entre 2 et 3 semaines notre temps d'intervention

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
1 Reseau Principal 2 boucles(mecanique et carrosserie) débit admissible à 10b 14.4 m/3-mn			
BEL_CL-35 - Collier protégé pour tube diam. 35 - M8	1,13	150	169,45
BEL_TU-35A - Tube "air comprimé" diam. ext. 35	8,60	372	3 200,01
BEL_M-35 - Manchon diamètre extérieur 35	4,55	60	272,99
BEL_C90-35 - Courbe à 90° diamètre extérieur 35	9,73	60	583,91
BEL_C45-35 - Coude à 45° diam. ext. 35	9,10	40	363,99
BEL_R3M-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 35.1¼"	25,00	10	249,98
HDA_A35306106 - Vanne F/F G1"1/4 PN30 DN32	17,68	5	88,41
BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35	11,80	15	177,07
BEL_TR-35.18.35 - Té réduit diam. ext. 35 . 18 . 35	9,15	25	228,79
BEL_TU-18A - Tube "air comprimé" diam. ext. 18	3,51	170	597,28
BEL_CL-18 - Collier protégé pour tube diam. 18 - M8	0,88	90	79,29
BEL_C90-18 - Courbe à 90° diamètre extérieur 18	4,66	40	186,55
BEL_C45-18 - Coude à 45° diam. ext. 18	5,69	68	386,91
BEL_M-18 - Manchon diamètre extérieur 18	2,95	34	100,43
BEL_RMM-18.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 18.½"	5,96	34	202,62
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement) Main d'oeuvre et deplacement	10 760,09	1	10 760,09
EDR_ LON - location nacelle	1 460,64	1	1 460,64
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	4,57	34	155,40
HDA_A41403103 - Raccord Y mâle G1/2	4,57	34	155,40
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	0,83	34	28,19
EDR_ TKN - pince de charpente	2,24	300	671,59
EDR_SUP - Supportage	243,44	1	243,44
BEL_TE-18 - Té égal diam. ext. 18	7,14	20	142,82

Sous-total Reseau Principal 2 boucles(mecanique et carrosserie)			**20 505,25**
2 Cabine a peinture			
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,85	36	174,61
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,20	10	52,03
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,45	10	64,46
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	7,96	6	47,76
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,09	18	19,59
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	6,25	4	25,00
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	4,57	5	22,85
HDA_A41403103 - Raccord Y mâle G1/2	4,57	5	22,85
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	0,83	5	4,15
EDR_ TKN - pince de charpente	2,24	10	22,39
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement) Main d'oeuvre et deplacement	1 168,52	1	1 168,52
Sous-total Cabine a peinture			**1 624,21**
3 Option:1 compresseurs 15 KW/10b + sécheur + réservoir + filtres + séparateur condensats (prix machines 2020) Debit 138m3/h à 10b			
REN_RSPRO_15 - compresseur à vis vitesse fixe 15 KW	5 019,75	1	5 019,75
AIP_ED225 - secheur frigorifique 225m3/h rac1"	1 511,25	1	1 511,25
SEC_42150011E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 500L-11b+KIT	516,09	1	516,09
AIP_BEA190RB - Filtre reseau	145,61	1	145,61
AIP_BEA190RA - Filtre reseau	145,62	1	145,62
BEK_KT1103000 - ÖWAMAT 11 oil/water separator	311,61	1	311,61
HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée	73,03	1	73,03
HDA_A35306106 - Vanne F/F G1"1/4 PN30 DN32	17,10	6	102,60
BEL_R3M-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 35.1¼"	24,95	12	299,36
BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35	11,80	3	35,41
BEL_TU-35A - Tube "air comprimé" diam. ext. 35	8,60	12	103,23
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement) Main d'oeuvre et deplacement	1 460,64	1	1 460,64
BEL_C90-35 - Courbe à 90° diamètre extérieur 35	9,73	10	97,32
EDR_ BIELOVGAZ040 - INTERRUPTEUR SECTIONNEUR EN COFFRET 40a	89,58	2	179,15
Sous-total Option: 2 compresseurs 11KW/10b + secheur + reservoir + filtres + separateur condensats (prix machines 2020)			**10 000,67**
4 Gestion de rotation horaire des Compresseurs			
REN_22295 - Commande électronique RENNERtronic Touch (supplément sur le prix de la RENNERlogic°	290,00		Option
Sous-total Gestion de rotation horaire des Compresseurs			**0,00**
Remise commerciale	-1 130,13	1	-1 130,13

SFACS Industrie

Proposition commerciale

Réf. : PR2007-1653

Date : 28/07/2020

Date de fin de validité : 27/08/2020

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	31 000,00
Total TVA 20%	6 199,95
Total TTC	37 199,95

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"