Proposition commerciale

Réf. : PR2108-2080

Date : 10/08/2021

Date de fin de validité : 24/08/2021

Réf. commande : CO2108-2089 / 13/08/2021

Émetteur:

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

AFITEX
56, Route de la Ferrossière
38110 ST DIDIER DE LA TOUR

Reseau Air Comprimé en inox serti. Reseau principal Ø42, reseau distribution Ø22 (15 descentes)

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
1 reseau primaire				
BEL_TU-42A - Tube inox 304 diam. ext. 42 x 1,5 - Longueur 6ml	11,75	262	3%	2 986,15
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8 - Verr. Rapide	1,39	100	3%	134,83
BEL_C45-42 - Courbe à 45° diam. ext. 42 - R=1,5d	16,76	10	3%	162,57
BEL_C90-42 - Courbe à 90° diamètre extérieur 42 - R=1,5d	20,47	30	3%	595,68
BEL_M-42 - Manchon diamètre extérieur 42	6,75	35	3%	229,16
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	35,50	2	3%	68,87
HDA_A35307107 - Vanne F/F G1"1/2 PN30 DN40	27,71	2	3%	53,76
BEL_TR-42.22.42 - Té réduit diam. ext. 42 . 22 . 42	15,75	16	3%	244,44
BEL_RMM-42.1½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 42.1½"	19,12	2	3%	37,09
EDR_100 - Forfait Déplacement	943,74	1		943,74
EDR101 - Main d'Oeuvre	61,34	110		6 747,40
EDR_SUP - Supportage	471,87	1		471,87
Sous-total reseau primaire 1 reseau primaire				**12 675,56**
2 reseau secondaire				
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml	5,22	84		438,48
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	1,17	45		52,65
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	8,67	15		130,05
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,75	10		37,50
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 - R=1,5d	6,94	30		208,20
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22 - R=1,5d	5,60	30		168,00
EDR101 - Main d'Oeuvre	61,34	15		920,10
EDR_SUP - Supportage	104,86	1		104,86
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	5,24	16		83,84
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	6,73	16		107,68
EDR_imprev - imprevu	262,15	1		262,15
Sous-total reseau secondaire 2 reseau secondaire				**2 513,51**
3 Nacelle				

Proposition commerciale

Réf. : PR2108-2080

Date : 10/08/2021

Date de fin de validité : 24/08/2021

Réf. commande : CO2108-2089 / 13/08/2021

EDR_ LON - location nacelle	1 255,17	1		1 255,17
Sous-total 3 Nacelle				**1 255,17**
4 Frais de dossier 1.5%				
Frais de dossier	246,66	1		246,66
Sous-total 4 Frais de dossier 1.5%				**246,66**

Total HT	16 690,90
Total TTC	16 690,90

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"