# Proposition commerciale

**Réf. : PR2111-2186**

Date : 04/11/2021

Date de fin de validité : 04/12/2021

Émetteur:

**SFACS Industrie**
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

**PRECIA MOLEN**
QUARTIER LE RUISSOL
07000 VEYRAS

Fourniture d'un compresseur à vis 45KW RENNER, d'un sécheur par réfrigeration avec deux filtres reseaux et d'un reservoir galva 900Litres.
Raccordement en air du compresseur en inox serti .

Separateur de condensats OFFERT .

L'installation d'un gainage pour la récupération de chaleur sur deux compresseurs d'air comprimé 45KW sur un site industriel ( 2x8 ) permet de bénéficier (sous réserve de validation du Pole National) d'une prime d'économie énergétique IND-UT-103 : Système de récupération de chaleur sur un compresseur d'air.

A votre charge : la mise à disposition d'une ligne électrique calibrée et protégée à son origine et d'un sectionneur de proximité prés du compresseur

Réglement :

- 30% à réception de commande – Solde 30 JFDM

Montants exprimés en Euros

| Désignation | P.U. HT | Qté | Réduc. | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| **1 LOCAL AC** | | | | |
| RS_PRO_D_45 - compresseur à vitesse fixe 45KW | 14 980,00 | 1 | | 14 980,00 |
| ren_20512 - Dispositif de natte filtrante | 195,00 | 2 | | 390,00 |
| SEC_42190011E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 900L-11b+KIT | 1 072,50 | 1 | | 1 072,50 |
| HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée | 55,00 | 1 | | 55,00 |
| cta-_ndhr0060 - Sécheur d'air par réfrigération à détente directe 486m3/h | 2 209,12 | 1 | | 2 209,12 |
| AIP_BEA480RA - Filtre reseau | 220,00 | 1 | | 220,00 |
| AIP_BEA480RB - Filtre reseau | 220,00 | 1 | | 220,00 |
| edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement) | 2 500,00 | 1 | | 2 500,00 |
| sot38_001 - Gainage avec hiver/été | 3 125,00 | 1 | | 3 125,00 |
| 21584 - Séparateur Eau/Huile ROS 10 | 749,42 | 1 | Offert | 0,00 |
| **Sous-total 1 LOCAL AC** | | | | **24 771,62** |
| **2 LIGNE RACCORDEMENT COMPRESSEUR RS PRO 45** | | | | |
| HDA_A35306106 - Vanne F/F G1"1/4 PN30 DN32 | 24,60 | 8 | | 196,80 |
| BEL_R3M-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 35.1¼" | 25,48 | 2 | | 50,96 |
| BEL_RMM-35.1¼ - Raccord mixte mâle diam. ext. 35. 1¼" | 11,70 | 8 | | 93,60 |
| BEL_TU-35A - Tube "air comprimé" diam. ext. 35 | 8,79 | 18 | | 158,22 |
| BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35 | 12,04 | 8 | | 96,32 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BEL_C90-35 - Courbe à 90° diamètre extérieur 35 | 9,95 | 10 | | 99,50 |
| BEL_C45-35 - Coude à 45° diam. ext. 35 | 9,29 | 6 | | 55,74 |
| BEL_M-35 - Manchon diamètre extérieur 35 | 4,64 | 4 | | 18,56 |
| edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement) | 1 458,68 | 1 | | 1 458,68 |
| **Sous-total 2 LIGNE RACCORDEMENT COMPRESSEUR RS PRO 45** | | | | **2 228,38** |

**Conditions de règlement:** Règlement à 30 jours fin de mois

| | |
|---|---|
| Total HT | 27 000,00 |
| Total TVA 20% | 5 399,99 |
| Total TTC | 32 399,99 |

**Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à**

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
**Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338**
**Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426**

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"