Proposition commerciale

Réf. : PR2203-2342

Date : 04/03/2022

Date de fin de validité : 03/04/2022

Émetteur:

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

COURBIS SYNTHESES
14 rue Marie Curie
26100 ROMANS

Mise en place d'un compresseur vitesse fixe 30KW et d'un compresseur vitesse variable 30 KW en lieu et place de vos compresseurs SPRINT 041 & SPRINT 051. Solution premium en terme de coût. Le compresseur à vitesse variable assure en permanence le fonctionnement de l'atelier & le vitesse fixe vient completer en cas de forte demande (sablage). Maintenance possible avec une seule machine + secours SPRINT51
Delai 5 Semaines environ

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
1 Compresseur 30KW vitesse fixe & 30KW vitesse variable			
ren_rsf_pro_2-30D - Compresseur à vis 30KW entraînement direct, avec variateur de fréquence et dispositif de filtre à l'aspiration	16 153,80	1	16 153,80
RS_PRO_2-30_D_10_bar - compresseur 30 KW vitesse fixe 10 bars	13 081,04	1	13 081,04
ren_20513 - natte filtrante	178,50	2	357,00
edr_filr2v4g25tgl - cable ro2v 4g25mm²	24,92	14	348,88
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	2 660,00	1	2 660,00
Sous-total 1 Compresseur 30KW vitesse fixe & 30KW vitesse variable			**32 600,72**
2 BY PASS FILTRE RESEAU			
AIP_BEA700RB - Filtre reseau	444,96	1	444,96
BEL_TE-54 - Té égal diam. ext. 54	21,30	2	42,60
BEL_C90-54 - Courbe à 90° diamètre extérieur 54 - R=1,5d	26,66	2	53,32
BEL_R3M-54.2 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 54.2"	54,47	4	217,88
edr_025820W - MAMELON GALVA N280 50X60	11,36	2	22,72
BEL_MA-54 - Manchon d'ajustage diamètre extérieur 54	10,32	2	20,64
BEL_TU-54A - Tube inox 304 diam. ext. 54 x 1,5 - Longueur 6ml	14,41	2	28,82
EDR_ 159 - console	14,42	2	28,84
Sous-total 2 BY PASS FILTRE RESEAU			**859,78**
3 Gainage			
SOT_001 - Gaine ventilation / extraction air chaud compresseur	5 760,00	1	5 760,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 300,00	1	1 300,00
Sous-total 3 Gainage			**7 060,00**
4 gainage sprint051			
sot38_001 - Gainage avec hiver/été	1 500,00	1	1 500,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	910,00	1	910,00
Sous-total 4 gainage sprint051			**2 410,00**

SFACS Industrie

Proposition commerciale

Réf. : PR2203-2342

Date : 04/03/2022

Date de fin de validité : 03/04/2022

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT	42 930,50
Total TVA 20%	8 586,10
Total TTC	51 516,60

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"