Proposition PR2208-2555

Date de proposition : 10/08/2022
Date de fin de validité : 09/09/2022

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

SORALEP
Zone Industrielle
13 Rue Jean Charcot,
26100 ROMANS SUR ISERE

Reseau Ø 28 environ 163m + 15 m pour rejoindre le local compresseurs
-22 descentes Ø22 avec vanne 1/2 + ygrec et 1 bouchon (hors coupleurs)
- tube Ø22 pour 3.5 m par descentes = 77m
- Supportage
- Réinstallation local compresseurs
- nacelle

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
Reseau principal Ø28			
BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml	9,00	163	1 467,00
BEL_C90-28 - 28 Courbe à 90° diamètre extérieur 28	7,83	40	313,20
BEL_C45-28 - Courbe à 45° diam. ext. 28 -	8,94	20	178,80
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	10,08	10	100,80
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide	1,50	70	105,00
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	23,53	5	117,65
BEL_RMM-28.1 - Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1"	9,15	5	45,75
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	10,75	5	53,75
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28	4,95	50	247,50
Sous-total Reseau principal Ø28			**2 629,45**
reseau secondaire (descentes)			
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22	10,52	22	231,44
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	9,57	22	210,54
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 -	7,68	44	337,92
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml	7,15	72	514,80
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	1,47	66	97,02
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	5,00	22	110,00
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	7,44	22	163,68
BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22	6,19	22	136,18
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	4,15	15	62,25
HDA_A41403103 - Raccord Y mâle G1/2	3,06	22	67,32
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	0,55	22	12,10
EDR_SUP - Supportage	390,00	1	390,00
EDR_ LON - location nacelle	1 200,00	1	1 200,00

SFACS Industrie

Proposition PR2208-2555

Date de proposition : 10/08/2022
Date de fin de validité : 09/09/2022

edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	5 568,00	1	5 568,00
Sous-total reseau secondaire (descentes)			**9 101,25**
Installation local compresseur (pas d'electrique)			
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 500,00	1	1 500,00
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	10,75	10	107,50
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	24,00	10	240,00
BEL_RMM-28.1 - Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1"	9,50	10	95,00
EDR_SUP - Supportage	135,00	1	135,00
EDR_23 - Petites Fournitures	200,00	1	200,00
Sous-total Installation local compresseur (pas d'electrique)			**2 277,50**
Autres:			
BEK_KT1202000 - ÖWAMAT 12 oil/water separatot without pre-separation	628,68		Option
HDA_S20201103 - Raccord sécurité M G1/2 ISO B6	15,76		Option
E350_10_015MS - Enrouleur automatique à cliquet Tambour ouvert Carter acier peinture époxy équipé de 15 mètres de tuyau caoutchouc multi-services SERIE 350- Enrouleur automatique à cliquet Tambour ouvert Carter acier peinture époxy équipé de 15 mètres de tuyau caoutchouc multi-services AIR/ EAU/ HUILES / GASOIL/ ESSENCES Ø10x18mm - 20 bar +80°C - Raccord tournant laiton + joints VITON - Raccordements acier : Entrée : Mâle MG 3/8" - Sortie tuyau : Mâle MG 3/8" -Livré avec flexible d'alimentation de 0.6m -Débit AIR = 670 L/MN- Débit EAU = 28 L/MN -Norme ATEX 94/9: EXII 3 GD c X	360,00		Option

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	14 008,20
Total TVA 20%	2 801,64
Total TTC	16 809,84

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"