Proposition PR2210-2644

Date de proposition : 15/09/2022
Date de fin de validité : 15/10/2022

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

CAPIFIL
Les Enchapes
38210 CRAS

Reseau d'air comprimé:
Version 2 suite a RDV du 21/07/22

Mise en place d'un système de récupération de chaleur sur deux compresseurs d'air comprimé 22KW (44 KW total) sur un site industriel permet de bénéficier (sous réserve de validation du Pole National) d'une prime d'économie énergétique IND-UT-103 : Système de récupération de chaleur sur un compresseur d'air.
Mode de fonctionnement du site déclaré par le client : 3 X 8 heures avec arrêt le weekend
Montant total de la prime CEE (sous réserve de validation du Pole National) : 4767 EUROS

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
Reseau principal D35			
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml	13,60	340	4 624,00
BEL_C90-35 - 35 Courbe à 90° diamètre extérieur 35	12,38	50	619,00
BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35	14,36	10	143,60
BEL_M-35 - Manchon diamètre extérieur 35	5,00	50	250,00
BEL_CL-35 - Collier protégé pour tube diam. 35 - M8 - Verr. Rapide	1,63	200	326,00
BEL_C45-35 - Courbe à 45° diam. ext. 35 -	10,67	20	213,40
EDR_ LON - location nacelle	1 690,00	1	1 690,00
EDR_SUP - Supportage	448,55	1	448,55
BEL_TR-35.22.35 - Té réduit diam. ext. 35 . 22	12,43	60	745,80
Sous-total Reseau principal D35			**9 060,35**
Reseau secondaire			
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml	7,05	96	676,80
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	9,44	47	443,68
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 -	7,57	94	711,58
BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,98	60	358,80
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	1,45	120	174,00
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,53	20	70,60
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	7,34	47	344,98
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	10 530,00	1	10 530,00
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	4,92	47	231,24
HDA_A41403103 - Raccord Y mâle G1/2 03	3,02	47	141,94

SFACS Industrie

Proposition PR2210-2644

Date de proposition : 15/09/2022
Date de fin de validité : 15/10/2022

HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	0,64	47	30,08
Sous-total Reseau secondaire			**13 713,70**
Local technique Desaccouplement des materiels existants a CRAS, remontage et reconnection a St marcellin, hors transport et manutention bypass cuve bypass secheur, filtres dans le bypass secheur hors fourniture electriques			
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	2 218,10	1	2 218,10
BEL_R3M-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	31,81	10	318,10
HDA_A35306106 - Vanne F/F G1"1/4 PN30 DN32	16,86	10	168,60
BEL_RMM-35.1¼ - Raccord mixte mâle diam. ext. 35. 1¼"	14,26	10	142,60
BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35	14,36	6	86,16
BEL_C90-35 - 35 Courbe à 90° diamètre extérieur 35	12,38	15	185,70
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml	13,60	18	244,80
EDR_ EDR_5 - fournitures diverses	471,15	1	471,15
Sous-total Local technique			**3 835,21**
Mise en place d'un systeme de récuperation de chaleur sur les deux compresseurs 22KW permettant l'accès aux primes CEE			
SOT_001 - Gaine ventilation / extraction air chaud compresseur	2 300,00	1	2 300,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 000,00	1	1 000,00
Sous-total Mise en place d'un systeme de récuperation de chaleur sur les deux compresseurs 22KW permettant l'accès aux primes CEE			**3 300,00**

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	29 909,26
Total TVA 20%	5 981,87
Total TTC	35 891,13

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"