Proposition PR2211-2675

Date de proposition : 04/11/2022
Date de fin de validité : 04/12/2022

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

SARRAZIN
Avenue de la valloire
38270 BEAUREPAIRE

Déplacement et réinstallation local compresseurs.
Mise en place bypass sur reservoir. Installation de la filtration dans le bypass secheur
Mise en place d'une conduite du nouveau local au réseau existant (au dos du local), création d'un piquage sur le réseau GIRAIR existant
Mise en place d'un gainage pour récupération de calories permettant d'obtenir des CEE
A votre charge: moyens de manutention, lignes électriques pour les compresseurs, ligne de prises pour sécheur et purge, ligne de télécommande à distance. Regard de rejet pour le séparateur de condensats
Génie civil si nécessaire pour gainage des compresseurs

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
Deplacement et reinstallation local compresseur			
HDA_A35308108 - Vanne F/F G2" PN25 DN50	40,15	8	321,18
BEL_TU-54A - Tube inox 304 diam. ext. 54 x 1,5 - Longueur 6ml	19,00	40	760,00
BEL_TE-54 - Té égal diam. ext. 54	24,65	4	98,60
BEL_C90-54 - 54 Courbe à 90° diamètre extérieur 54	30,85	10	308,50
BEL_C45-54 - Courbe à 45° diam. ext. 54 -	19,29	6	115,71
BEL_CL-54 - Collier protégé pour tube diam. 54 - M8 - Verr. Rapide	1,48	15	22,20
EDR_POF1501N - Console legere 300mm	6,02	6	36,12
BEL_M-54 - Manchon diamètre extérieur 54	7,55	4	30,20
BEL_RMM-54.2 - Raccord mixte mâle diam. ext. 54.2"	22,76	8	182,05
BEL_R3M-54.2 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	63,00	8	504,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 900,00	1	1 900,00
EDR_ EDR_5 - fournitures diverses	160,00	1	160,00
Sous-total Deplacement et reinstallation local compresseur			**4 438,56**
gainage compresseurs			
sot38_001 - Gainage avec hiver/été	3 500,00	1	3 500,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 350,00	1	1 350,00
Sous-total gainage compresseurs			**4 850,00**

Proposition PR2211-2675

Date de proposition : 04/11/2022
Date de fin de validité : 04/12/2022

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT	9 288,56
Total TVA 20%	1 857,72
Total TTC	11 146,28

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"