Proposition PR2302-2801

Date de proposition : 14/12/2022
Date de fin de validité : 13/01/2023

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

CAPIFIL
Les Enchapes
38210 CRAS

Reseau d'air comprimé:
Version 2 suite a RDV du 21/07/22

Mise en place d'un système de récupération de chaleur sur deux compresseurs d'air comprimé 22KW (44 KW total) sur un site industriel permet de bénéficier (sous réserve de validation du Pole National) d'une prime d'économie énergétique IND-UT-103 : Système de récupération de chaleur sur un compresseur d'air.
Mode de fonctionnement du site déclaré par le client : 3 X 8 heures avec arrêt le weekend
Montant total de la prime CEE (sous réserve de validation du Pole National) : 4767 EUROS

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
Local technique Desaccouplement des materiels existants a CRAS, remontage et reconnection a St marcellin, hors transport et manutention bypass cuve bypass secheur, filtres dans le bypass secheur hors fourniture electriques Fourniture et raccordement d'un separateur de condensats OWAMAT			
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	2 300,00	1	2 300,00
BEL_R3M-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	31,81	10	318,10
HDA_A35306106 - Vanne F/F G1"1/4 PN30 DN32	16,86	10	168,60
BEL_RMM-35.1¼ - Raccord mixte mâle diam. ext. 35. 1¼"	14,26	10	142,60
BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35	14,36	6	86,16
BEL_C90-35 - 35 Courbe à 90° diamètre extérieur 35	12,38	15	185,70
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml	13,60	18	244,80
EDR_ EDR_5 - fournitures diverses	471,15	1	471,15
BEK_KT1402000 - ÖWAMAT 14 oil/water separatot without pre-separation	1 165,54	1	1 165,54
Sous-total Local technique			**5 082,65**
Mise en place d'un systeme de récuperation de chaleur sur les deux compresseurs 22KW permettant l'accès aux primes CEE			
SOT_001 - Gaine ventilation / extraction air chaud compresseur	2 300,00	1	2 300,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 000,00	1	1 000,00
Sous-total Mise en place d'un systeme de récuperation de chaleur sur les deux compresseurs 22KW permettant l'accès aux primes CEE			**3 300,00**

SFACS Industrie

Proposition PR2302-2801

Date de proposition : 14/12/2022
Date de fin de validité : 13/01/2023

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	8 382,65
Total TVA 20%	1 676,53
Total TTC	10 059,18

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"