# Proposition PR2302-2811

Date de proposition : 24/02/2023
Date de fin de validité : 26/03/2023
Réf. commande : CO2303-2855 / 14/03/2023

Émetteur

**SFACS Industrie**
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

**COSTECHARAYRE (groupe ALPENA)**
60 chemin du CHALON

ZA de Chantecaille
07430 ST CLAIR

Reseau d'air Ø28 environ 165m bouclé . Arrivées fosses +equipements + etablis Ø22 ( soit 15 piquages ) longueur du reseau descente 66 m.
Terminaisons descentes : vanne 1/2 + Ygrec +1 coupleur et 1 bouchon
4 arrivées fosse/huile
Temps estimé de pose de l'ensemble 2 semaines à 2

Montants exprimés en Euros

| Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|
| ***Reseau Ø 28*** | | | |
| BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml | 9,46 | 165 | 1 560,90 |
| BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28 | 5,20 | 30 | 156,00 |
| EDR_SUP - Supportage | 341,83 | 1 | 341,83 |
| BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28 | 11,67 | 6 | 70,02 |
| BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide | 1,46 | 80 | 116,80 |
| BEL_C45-28 - Courbe à 45° diam. ext. 28 - | 9,41 | 10 | 94,10 |
| BEL_C90-28 - 28 Courbe à 90° diamètre extérieur 28 | 8,22 | 20 | 164,40 |
| edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement) | 4 101,89 | 1 | 4 101,89 |
| BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. | 26,00 | 16 | 416,00 |
| HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25 | 13,68 | 8 | 109,44 |
| BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22 | 11,05 | 15 | 165,75 |
| TER_18107 - tube polyetylene Ø25_16B bande bleue | 1,22 | 30 | 36,60 |
| EDR_ LON - location nacelle | 1 464,96 | 1 | 1 464,96 |
| **Sous-total Reseau Ø 28** | | | **8 798,69** |
| ***Reseau descentes Ø22*** | | | |
| BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml | 7,52 | 66 | 496,32 |
| EDR_SUP - Supportage | 129,89 | 1 | 129,89 |
| BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22 | 4,36 | 15 | 65,40 |
| edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement) | 2 031,42 | 1 | 2 031,42 |
| BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22 | 9,96 | 10 | 99,60 |
| BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22 | 6,51 | 20 | 130,20 |
| BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 - | 8,08 | 20 | 161,60 |
| BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide | 1,44 | 35 | 50,40 |
| BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½" | 7,81 | 15 | 117,15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22 | 10,06 | 15 | 150,90 |
| HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15 | 4,70 | 15 | 70,50 |
| **Sous-total Reseau descentes Ø22** | | | **3 503,38** |
| ***Equipement des descentes*** | | | |
| HDA_A41303103 - Raccord Y femelle G1/2 | 3,22 | 10 | 32,20 |
| HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2 | 0,95 | 20 | 19,00 |
| HDA_A41203103 - Mamelon tournant G1/2 | 3,41 | 20 | 68,20 |
| HDA_S20201103 - Raccord sécurité M G1/2 ISO B6 | 16,57 | 14 | 231,98 |
| Passage de 5.5 mm | | | |
| **Sous-total Equipement des descentes Equipement des descentes** | | | **351,38** |
| ***Local compresseur*** | | | |
| SEC_424050015E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 500L-15b+KIT | 1 187,59 | 1 | 1 187,59 |
| EDR101 - Main d'Oeuvre | 463,90 | 1 | 463,90 |
| HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée | 68,36 | 1 | 68,36 |
| AIP_ED144 - SECHEUR PAR REFRIGERATION | 1 194,74 | 1 | 1 194,74 |
| AIP_BEA190RB - Filtre reseau | 175,79 | 1 | 175,79 |
| BEK_KT1103000 - ÖWAMAT 11 oil/water separator | 477,15 | | Option |
| HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25 | 13,68 | 3 | 41,04 |
| BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. | 26,00 | 6 | 156,00 |
| BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml | 9,46 | 6 | 56,76 |
| BEL_C90-28 - 28 Courbe à 90° diamètre extérieur 28 | 8,11 | 6 | 48,66 |
| **Sous-total Local compresseur** | | | **3 392,84** |
| ***PRIX Régulateur simple*** | | | |
| AIP_CM195V4 - FRL | 69,04 | | Option |
| EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement | 31,92 | | Option |
| ***PRIX Filtre Régulateur Lubrificateur*** | | | |
| EDR_1 - main d'oeuvre & tp de deplacement | 31,92 | | Option |
| AIP_CM197V2 - FRL | 94,00 | | Option |
| ***PRIX unitaire enrouleur Ø13 int long15m*** | | | |
| HDA_E43013015 - enrouleur auto tambourt ouvert 15m diam13x20 | 494,00 | | Option |
| HDA_E43000001 - support pivotant pour enrouleurs séries E430/E4430 | 43,00 | | Option |
| EDR101 - Main d'Oeuvre | 48,00 | | Option |
| HDA_S22101103 - Raccord mâle sécurité G1/2<br>Gros debit passage 11 mm | 25,77 | | Option |

# Proposition PR2302-2811

Date de proposition : 24/02/2023
Date de fin de validité : 26/03/2023
Réf. commande : CO2303-2855 / 14/03/2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Conditions de règlement:** Règlement à 30 jours fin de mois

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
**Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338**
**Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426**

| | |
|---|---|
| Total HT | 16 046,29 |
| Total TVA 20% | 3 209,26 |
| Total TTC | 19 255,55 |

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"