Proposition PR2305-2900

Date de proposition : 17/05/2023
Date de fin de validité : 16/06/2023

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

PAAGE PACKAGING
Quartier de l'étang
84500 BOLLENE

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
Local compresseur_cuve_secheur_filtrations			
REN_RSF_PRO_2-18.5 - compresseur 18.5 kw vitesse variable Compresseur 18.5 kw a vitesse variable, 192m3/h à 10 Bar	11 971,34	1	11 971,34
REN_01 - frais de port	299,28	1	299,28
AIP_ED260 - SECHEUR PAR REFRIGERATION	2 372,02	1	2 372,02
AIP_BEA190RB - Filtre reseau	157,88	1	157,88
SEC_42150011E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 500L-11b+KIT	721,07	1	721,07
BEL_RMM-28.1 - Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1"	9,86	10	98,56
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 102,36	1	1 102,36
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	10,72	6	64,35
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	11,07	3	33,22
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28	4,94	4	19,75
BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml	8,98	15	134,68
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	24,67	10	246,71
BEL_C90-28 - 28 Courbe à 90° diamètre extérieur 28	7,81	10	78,11
REN_ROS5 - SEPARATEUR DE CONDENSATS	419,00	1	419,00
HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée	85,60	1	85,60
Sous-total Local compresseur_cuve_secheur_filtrations			**17 803,93**
Reseau bouclé Ø 28 longueur 174 m debit admissible 480m3/h a 10 b			
BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml	8,98	180	1 616,13
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28	4,94	30	148,15
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	11,07	5	55,37
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22	10,49	13	136,43
BEL_C90-28 - 28 Courbe à 90° diamètre extérieur 28	7,81	15	117,17
BEL_C45-28 - Courbe à 45° diam. ext. 28 -	8,92	10	89,19
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide	1,69	75	126,45
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	9,55	13	124,11
13 descentes Ø 22 debit admissible 240m3/h a 10 b, fin de descente avec vanne R1/2 F			
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml	7,13	90	641,96

SFACS Industrie

Proposition PR2305-2900

Date de proposition : 17/05/2023
Date de fin de validité : 16/06/2023

BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	4,14	13	53,82
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 -	7,66	26	199,20
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	7,42	13	96,49
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	1,56	40	62,25
edr_1501N - console junior 300 30/28	5,78	15	86,64
EDR_ TKN - pince de charpente	2,19	75	164,61
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	4,79	14	67,04
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	7 132,92	1	7 132,92
EDR_ LON - location nacelle	778,14	1	778,14
Sous-total 13 descentes Ø 22 debit admissible 240m3/h a 10 b, fin de descente avec vanne R1/2 F			**9 283,07**

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	29 500,00
Total TVA 20%	5 900,02
Total TTC	35 400,02

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"