Proposition PR2306-2910

Date de proposition : 07/06/2023
Date de fin de validité : 07/07/2023

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

SARRAZIN
Avenue de la valloire
38270 BEAUREPAIRE

Reseau d'air comprimé pour nouveau batiment. 9 piquages en D22, 2 piquages en D28, Reseau principal en D35

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
Reseau principal			
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml (prix au metre)	13,40	91	1 219,40
BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml	8,20	52	426,40
BEL_M-35 - Manchon diamètre extérieur 35	5,75	15	86,25
BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35	14,91	4	59,64
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	3 100,00	1	3 100,00
BEL_CL-35 - Collier protégé pour tube diam. 35 - M8 - Verr. Rapide	1,20	54	64,80
BEL_RR-35.28 - Raccord de réduction diam. ext. 35.28	7,25	4	29,00
BEL_TR-35.22.35 - Té réduit diam. ext. 35 . 22	12,61	7	88,27
BEL_C90-35 - 35 Courbe à 90° diamètre extérieur 35	12,31	15	184,65
BEL_TR-35.28.35 - Té réduit diam. ext. 35 . 28	13,18	2	26,36
HDA_A35306106 - Vanne F/F G1"1/4 PN30 DN32	18,00	4	72,00
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28	4,95	8	39,60
BEL_CA90-28 - Courbe d'ajustage à 90° diam. ext. 28	7,70	10	77,00
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22	10,52	2	21,04
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide	1,50	25	37,50
EDR_ LON - location nacelle	700,00	1	700,00
Sous-total Reseau principal			**6 231,91**
9 Descentes en D22 + 2 descente en D28			
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)	6,98	40	279,20
BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml	8,20	12	98,40
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	2,12	27	57,24
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide	1,50	6	9,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 192,00	1	1 192,00
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	4,15	6	24,90
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28	4,95	2	9,90
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 -	7,68	18	138,24
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	9,57	9	86,13

BEL_C90-28 - 28 Courbe à 90° diamètre extérieur 28	7,83	10	78,30
BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22	6,19	15	92,85
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	7,44	9	66,96
BEL_RMM-28.1 - Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1"	9,88	2	19,76
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	12,00	2	24,00
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	5,00	9	45,00
Sous-total 9 Descentes en D22 + 2 descente en D28			**2 221,88**
Reprise, réfection tuyauterie (apres reservoir) et filtration du local compresseur pour piquage nouveau réseau			
HDA_A35308108 - Vanne F/F G2" PN25 DN50	45,00	4	180,00
BEL_R3M-54.2 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	63,00	8	504,00
BEL_RMM-54.2 - Raccord mixte mâle diam. ext. 54.2"	28,33	8	226,64
AIP_BEA700RB - Filtre reseau	444,96	1	444,96
AIP_BEA700RA - Filtre reseau	444,96	1	444,96
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	800,00	1	800,00
BEL_TU-54A - Tube inox 304 diam. ext. 54 x 1,5 - Longueur 6ml	19,00	8	152,00
BEL_C90-54 - 54 Courbe à 90° diamètre extérieur 54	30,85	8	246,80
BEL_M-54 - Manchon diamètre extérieur 54	9,40	4	37,60
Remplacement réservoir 1500L obsolete par réservoir 900L indisociable de la réfection du local			
SEC_42190011E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 900L-11b+KIT	1 247,00	1	1 247,00
HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée	90,00	1	90,00
Sous-total Remplacement réservoir 1500L obsolete par réservoir 900L indisociable de la réfection du local			**1 337,00**
Sous-total Reprise, réfection tuyauterie (apres reservoir) et filtration du local compresseur pour piquage nouveau réseau			**4 373,96**
Pour repondre à la qualité de l'air demandée (eau 1.3 g/m3 et huile 0.1 mg/m3)			
CTA03586- DA002 - Sécheur par adsorption sans apport de chaleur Temporisé - AA - 95 m3/h - 1/2" + Filtres CF012 M-S-P	3 640,26	1	3 640,26
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	650,00	1	650,00
HDA_A35306106 - Vanne F/F G1"1/4 PN30 DN32	19,00	3	57,00
BEL_R3M-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	31,54	5	157,70
BEL_RMM-35.1¼ - Raccord mixte mâle diam. ext. 35. 1¼"	14,47	5	72,35
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml (prix au metre)	13,40	6	80,40
Sous-total Pour repondre à la qualité de l'air demandée (eau 1.3 g/m3 et huile 0.1 mg/m3)			**4 657,71**

SFACS Industrie

Proposition PR2306-2910

Date de proposition : 07/06/2023
Date de fin de validité : 07/07/2023

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT	17 485,46
Total TVA 20%	3 497,09
Total TTC	20 982,55

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"