Proposition PR2306-2916

Réf. client : Valence romans deplacement
Date de proposition : 14/06/2023
Date de fin de validité : 14/07/2023

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

EQUIPEMENT TECHNIQUE
ZI - Rue Paul Louis Heroult
26100 ROMANS SUR ISERE

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
reseau en Ø35 debit admissible 800m3/h à 10b			
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml (prix au metre)	13,40	130	1 742,00
BEL_C90-35 - 35 Courbe à 90° diamètre extérieur 35	12,31	30	369,30
BEL_C45-35 - Courbe à 45° diam. ext. 35 -	11,49	10	114,90
BEL_M-35 - Manchon diamètre extérieur 35	5,75	20	115,00
BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35	14,91	5	74,55
BEL_TR-35.22.35 - Té réduit diam. ext. 35 . 22	12,61	17	214,37
BEL_CL-35 - Collier protégé pour tube diam. 35 - M8 - Verr. Rapide	1,20	55	66,00
Sous-total reseau en Ø35 debit admissible 800m3/h à 10b			**2 696,12**
Reseau descente en Ø 22 debit admissible par descente= 240m3/h à 10b			
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)	6,98	102	711,96
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	9,57	17	162,69
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	4,15	15	62,25
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 -	7,68	34	261,12
BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22	6,19	15	92,85
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	2,12	50	106,00
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	5,00	17	85,00
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	7,44	17	126,48
edr_sup001 - supportage	180,00	1	180,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	5 500,00	1	5 500,00
EDR_ LON - location nacelle	750,00	1	750,00
Sous-total Reseau descente en Ø 22 debit admissible par descente= 240m3/h à 10b			**8 038,35**
Local air comprimé			
GD_FM22 - Compresseur 22kw_13bar	6 565,00	1	6 565,00
COM_01 - Frais de port	200,00	1	200,00
SEC_424100015E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 1000L-15b+KIT	2 286,70	1	2 286,70
GD_CHR30 - Secheur 3° de PR	1 666,60	1	1 666,60
GD_CHF32 - filtre reseau	245,70	2	491,40

SFACS Industrie

Proposition PR2306-2916

Réf. client : Valence romans deplacement
Date de proposition : 14/06/2023
Date de fin de validité : 14/07/2023

AIP_ECOTRON50 - Séparateur de Condensat 300m3/h	485,68	1	485,68
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 050,00	1	1 050,00
EDR_642 - fourniture de plomberie	325,00	1	325,00
HDA_A35306106 - Vanne F/F G1"1/4 PN30 DN32	19,00	5	95,00
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml (prix au metre)	13,40	18	241,20
BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35	14,91	2	29,82
BEL_R3M-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	31,54	6	189,24
BEL_RMM-35.1¼ - Raccord mixte mâle diam. ext. 35. 1¼"	14,47	5	72,35
BEL_C90-35 - 35 Courbe à 90° diamètre extérieur 35	12,31	10	123,10
BEL_CL-35 - Collier protégé pour tube diam. 35 - M8 - Verr. Rapide	1,20	10	12,00
EDR_SUP - Supportage	65,00	1	65,00

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	24 632,56
Total TVA 20%	4 926,51
Total TTC	29 559,07

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"