# Proposition PR2307-2934

Date de proposition : 03/07/2023
Date de fin de validité : 02/08/2023

Émetteur

**SFACS Industrie**
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

**AV2M**
1285 Avenue des Alpes
38260 MARCILLOLES

Création réseau d'air comprimé en diametre 28 environ 65ml , création de 5 descentes en diamtre 22 avec en bas de descente une vanne 1/2", une croix ,un coupleur et deux bouchons .
Suivant indication donnée par Stéphane Bergeret de la société Renner .

Montants exprimés en Euros

| Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|
| ***Reseau D 28 inox serti*** | | | |
| BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml | 8,20 | 66 | 541,20 |
| BEL_C45-28 - Courbe à 45° diam. ext. 28 - | 8,94 | 6 | 53,64 |
| BEL_C90-28 - 28 Courbe à 90° diamètre extérieur 28 | 7,83 | 6 | 46,98 |
| BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28 | 4,95 | 8 | 39,60 |
| BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22 | 10,52 | 5 | 52,60 |
| BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. | 24,73 | 2 | 49,46 |
| HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25 | 12,00 | 1 | 12,00 |
| BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide | 1,63 | 30 | 48,75 |
| ***Réseau de descentes D 22 avec vanne 1/2 + trois utilisations possible + 1 coupleur / descente ISO B 6150*** | | | |
| HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15 | 5,00 | 5 | 25,00 |
| BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre) | 6,98 | 12 | 83,76 |
| BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22 | 6,19 | 10 | 61,90 |
| BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22 | 4,15 | 4 | 16,60 |
| HDA_A43503103 - Croix égale FFFF F1/2 | 6,00 | 5 | 30,00 |
| HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2 | 1,00 | 5 | 5,00 |
| HDA_SI20201103 - Raccord rapide sécurité à bouton DN5.5 Profil ISO6150B Mâle G1/2" | 18,00 | 5 | 90,00 |
| HDA_A43001103 - Bouchon M conique G1/2 | 0,85 | 10 | 8,50 |
| BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide | 2,12 | 15 | 31,80 |
| EDR_ TKN - pince de charpente | 3,50 | 30 | 105,00 |
| edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement) | 2 250,00 | 1 | 2 250,00 |
| EDR_ LON - location nacelle<br>Si travail au dessus de 2.5m.<br>Livraison Aller/Retour 150€ht<br>puis 80€/jour | 444,96 | | Option |

SFACS Industrie

# Proposition PR2307-2934

Date de proposition : 03/07/2023
Date de fin de validité : 02/08/2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Conditions de règlement:** Réglement: 30% à la commande
solde à 30 jours

| | |
|---|---|
| Total HT | 3 551,79 |
| Total TVA 20% | 710,36 |
| Total TTC | 4 262,15 |

**Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à**

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
**Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338**
**Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426**

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"