Proposition PR2307-2945

Date de proposition : 07/07/2023
Date de fin de validité : 06/08/2023
Réf. commande : CO2307-2976 / 17/07/2023

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

TMD
Z.I. sud, Allée du Dauphiné
26300 BOURG DE PEAGE

Installation compresseur KAESER AS 31.
Réservoir 500L verticale
Fourniture d'un sécheur 3° PR
Préfiltration 1µ + Filtration 0.01 µ
Location chariot de levage 4 roues motrices inclus

Electricité à votre charge

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
Local compresseur			
SEC_42150011E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 500L-11b+KIT	799,00	1	799,00
AIP_ED260 - SECHEUR PAR REFRIGERATION	2 469,15	1	2 469,15
AIP_BEA300RA - Filtre reseau	199,00	1	199,00
AIP_BEA300RB - Filtre reseau	199,00	1	199,00
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml (prix au metre)	13,40	15	201,00
BEL_R3M-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	31,54	6	189,24
BEL_RMM-35.1¼ - Raccord mixte mâle diam. ext. 35. 1¼"	14,47	6	86,82
BEL_C90-35 - 35 Courbe à 90° diamètre extérieur 35	12,31	10	123,10
BEL_C45-35 - Courbe à 45° diam. ext. 35 -	11,49	6	68,94
edr_1501N - console junior 300 30/28	6,35	8	50,80
BEL_M-35 - Manchon diamètre extérieur 35	5,75	4	23,00
BEL_CL-35 - Collier protégé pour tube diam. 35 - M8 - Verr. Rapide	1,95	10	19,50
BEK_KT1202000 - ÖWAMAT 12 oil/water separatot without pre-separation	727,00	1	727,00
HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée	90,00	1	90,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 550,00	1	1 550,00
Sous-total Local compresseur			**6 795,55**
Ligne en Ø 28 pour realimentation reseau existant et nouvelle ligne pour station de tratement			
BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml	8,20	50	410,00
BEL_C90-28 - 28 Courbe à 90° diamètre extérieur 28	7,83	15	117,45
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28	4,95	10	49,50
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide	1,85	25	46,25

SFACS Industrie

Proposition PR2307-2945

Date de proposition : 07/07/2023
Date de fin de validité : 06/08/2023
Réf. commande : CO2307-2976 / 17/07/2023

BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	24,73	4	98,92
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	11,10	1	11,10
BEL_RMM-28.1 - Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1"	9,88	4	39,52
AIP_CM195V4A - FRL	148,00	2	296,00
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	12,00	3	36,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 650,00	1	1 650,00
Sous-total Ligne en Ø 28 pour realimentation reseau existant et nouvelle ligne pour station de tratement			**2 754,74**
Location manitou			
Location manitou	350,00	1	350,00
Sous-total Location manitou			**350,00**

Date prévue de livraison: 07/07/2023

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	9 900,29
Total TVA 20%	1 980,05
Total TTC	11 880,34

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"