Proposition PR2402-3207

Date de proposition : 06/02/2024
Date de fin de validité : 07/03/2024

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

Froid & Services Auvergne Rhone Alpes
601 chemin de la solais
38670 CHASSE SUR RHONE

Remplacement en lieu et place de votre compresseur IRNB5K-TAS-7H 0.88 m3/min 10 Bar par un compresseur à vis 15 KW RENNER à 10 bar à votre demande par mail

Délai : 7 semaines

Il n'est pas certain d'être obligé de remplacer la ligne 5g6mm² protégée par disjoncteur 32 amp courbe D. Le calcul de consommation d'un compresseur 15kw laisse entrevoir que la ligne existante serait suffisante:
Formule: 15000/(380v X1.732 X 0.85)=15000/559.44 = 26.8Amp
26.8 amp inf a 32amp.

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
remplacement compresseur et secheur			
RS_PRO_15 - Compresseur 15 Kw Débit : 138.60 m3/h à 10 b Débit 160.20 m3/h à 7.5 b Niveau Sonore 72 Db	6 388,48	1	6 388,48
AIP_ED225 - SECHEUR PAR REFRIGERATION	1 983,34	1	1 983,34
AIP_BEA190RB - Filtre reseau	198,75	1	198,75
REN_01 - frais de port	180,00	1	180,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	750,00	1	750,00
edr_PE69-3063 - interrupteur sectionneur de proximité 63A	65,00	1	65,00
Sous-total remplacement compresseur et secheur			**9 565,57**
ligne 40 amp en remplacement ligne 32amp			
RO2V_5G10mm - Cable u1000 ro2v 5g10mm²	9,17	75	687,75
EDR_SCH_A9F75440 - iC60N 4P 40A D	242,40	1	242,40
SCHA9Q14440 - Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 4P 40A 300mA type AC 230-240/400-415V	261,60	1	261,60
EDRLEG_031870 - COLSON GRIS 9X185	0,66	100	66,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	950,00	1	950,00
EDR_ LON - location nacelle	450,00	1	450,00
Sous-total ligne 40 amp en remplacement ligne 32amp			**2 657,75**

SFACS Industrie

Proposition PR2402-3207

Date de proposition : 06/02/2024
Date de fin de validité : 07/03/2024

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT	12 223,32
Total TVA 20%	2 444,67
Total TTC	14 667,99

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"