Proposition PR2404-3290

Date de proposition : 08/04/2024
Date de fin de validité : 08/05/2024

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

CONTROLE TECHNIQUE SUR L'HERBASSE - SYLVESTRE OLIVIER
102 RUE SABLES ET DES PRES DE GAUD
26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE

Numéro TVA: FR87853572089
SIRET: 85357208900029

- Pour dépollution de gaz d'échappement sur une travée du garage, pour véhicules légers et petits utilitaires, sur le site de saint Donat
- Captage à la source, soit sur le pot d'échappement
- Facteur de service = 1/8
- Tension d'alimentation de 400Vtri

Hors éléctricité à votre charge

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
NED_20813263 - Unité murale simple avec équilibreur, NTP diam. 100 mm, longueur 7,5 m sans ventilateur ni embout	3 629,68	1	3 629,68
NED_14510521 - Ventilateur Série N16 adaptable triphasé de débit à vide 1 600 m3/h, 2 800 tr/min, 0,55 kW, 230-400V, 2,4-1,4 Amp, berceau en option Réf, 14510126, Ø 160 mm entrée/sortie	995,03	1	995,03
NED_14510126 - Berceau pour ventilateur Série N16 ou N24 avec kit de connexion d'entrée et de sortie en Ø 160 mm	168,58	1	168,58
NED_14502137 - Boîtier de démarrage manuel FSM pour N16 Tri 380V, plage thermique 1-1,6 Amp.	228,89	1	228,89
NED_20803561 - Pour VL Embout manuel caoutchouc + acier + pare feu 30 cm pour tuyau diam. 100 mm 4" pour ouverture pot simple diam. 75 mm pot double 100 mm	522,21	1	522,21
LIN_224929 - Conduit rigide circulaire galva D=160mm Lg=3000mm	30,78	2	61,57
LIN_102711 - Coude embouti galva D=160mm Angle=90	16,09	6	96,52
LIN_231061 - Raccord circulaire mâle galva D=160mm	3,31	4	13,24
LIN_231089 - Raccord circulaire femelle galva D=160mm	4,26	4	17,04
LIN_893484 - Ruban adhésif aluminium en rouleau Larg=48mm Lg=45m	7,57	1	7,57
LIN_545196 - Bavette d'étanchéité galva D=160mm	54,86	1	54,86
LIN_505066 - Sortie de toiture grillagée galva D=160mm	65,28	1	65,28
EDR_ LON - location nacelle	420,90	1	420,90
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	879,63	1	879,63

SFACS Industrie

Proposition PR2404-3290

Date de proposition : 08/04/2024
Date de fin de validité : 08/05/2024

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT	7 161,00
Total TVA 20%	1 432,18
Total TTC	8 593,18

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"