Proposition PR2502-3642

Date de proposition : 05/02/2025
Date de fin de validité : 07/03/2025

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

PODIS
ZI Sud
35 Allée de Savoie
CS 80076
26301 BOURG DE PEAGE CEDEX

Numéro TVA: FR42789242062
SIRET: 78924206200022

Maintenance compresseur L15 Compair N° 349015/5925
Remplacement cuve 500L peinte par cuve 500L Galva neuve avec purge auto
Remplacement et fourniture d'un sécheur par réfrigération 180m3/h (3° de PR)
Proposition en option d'un séparateur de condensats au prix de 336€ ht

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
maintenance L15 (environ 24000H)			
EDR38 - FORFAIT MAINTENANCE	402,40	1	402,40
SFA_RECYHUI - RECYCLAGE DES DIFF FILTRES ET HUILE	12,00	1	12,00
UNI_3490100004539 - Compressor VR 46 (25L) prix du bidon	110,72	1	110,72
SH62171 - filtre a huile	20,12	1	20,12
OV6074 - separateur	78,98	1	78,98
SA19367 - filtre a air	16,81	1	16,81
VPL_XPZ1212 - courroie_gates	17,13	2	34,26
Sous-total maintenance L15 (environ 24000H)			**675,29**
Filtres Reseaux			
JUR_SI30051 - CARTOUCHE FR	60,00	1	60,00
JUR_SI30050 - CARTOUCHE FR	90,00	1	90,00
Sous-total Filtres Reseaux			**150,00**
Reservoir 500Litres avec purge			
SEC_42150011E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 500L-11b+KIT	799,00	1	799,00
HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée KIT purge électrique temporisée G1/2 Mâle + robinet collect. impureté + 1.7 m câble électrique + Prise SHUKO - 220V- 50HZ Pas. 4 mm - tempo. ouverture 0.5 à 10 sec. Fréquence ouverture 0.5 à 45 mn IP65 Max.16B	97,44	1	97,44
edrfourn - fournitures diverses Reductions galva 2"_1", bouchons M _2" , raccords union MF galva 1", reductions MF 3/4_1/2 etc	190,00	1	190,00
Remplacement sécheur par réfrigération et rajout d'un filtre charbon actif			
AIP_BEA190CA - Filtre reseau 190m3/h Filtre à charbon actif	194,78	1	194,78
AIP_ED180 - SECHEUR PAR REFRIGERATION	1 820,00	1	1 820,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	890,00	1	890,00

SFACS Industrie

Proposition PR2502-3642

Date de proposition : 05/02/2025
Date de fin de validité : 07/03/2025

Sous-total Remplacement sécheur par réfrigération et rajout d'un filtre charbon actif			**2 904,78**
OPTION SEPARATEUR DE CONDENSATS			
Pour traiter l'ensemble des appareils du local technique sur un site non classé (art.742 de mars 1992, obligatoire au 01 01 96) PRIX NET HT : 336 €			
ren_23254 - ROS 3.5	336,49		Option

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	4 816,51
Total TVA 20%	963,30
Total TTC	5 779,81

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"