Proposition PR2502-3675

Réf. client : reseau d'air
Date de proposition : 18/02/2025
Date de fin de validité : 20/03/2025

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

NORHAM
ZA DRUISIEUX
26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE

Numéro TVA: FR14352602114
SIRET: 35260211400055

- Réseau d'air ø 35 inox serti environ 210m, descente ø 22 avec vanne 1/2, Y grec et double coupleurs ISO B suivant shéma de principe fourni par vos soins .
Pour info: debit admissible ø 35= 600m3/h
Pour info : debit admissible ø 22 = 168m3/h
- Bouclage Bat 2
- hors nacelle (de votre fourniture)

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
Reseau principal ø 35 long 210m			
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml (prix au metre)	14,14	210	2 969,40
BEL_CL-35 - Collier protégé pour tube diam. 35 - M8 - Verr. Rapide	1,72	90	154,80
BEL_M-35 - Manchon diamètre extérieur 35	5,92	40	236,80
BEL_C45-35 - Courbe à 45° diam. ext. 35 -	11,85	20	237,00
BEL_C90-35 - 35 Courbe à 90° diamètre extérieur 35	12,69	40	507,60
BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35	15,37	12	184,44
BEL_TR-35.22.35 - Té réduit diam. ext. 35 . 22	13,00	35	455,00
HDA_V100-06-106R - "Vanne 1/4 Tour PN30 F/F 1""1/4"	17,21	8	137,68
BEL_R3M-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	32,39	8	259,12
BEL_RMM-35.1¼ - Raccord mixte mâle diam. ext. 35. 1¼"	14,91	8	119,28
BEL_RR-35.22 - Raccord de réduction diam. ext. 35.22	6,81	4	27,24
EDR_SUP - Supportage	335,00	1	335,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	5 159,00	1	5 159,00
Sous-total Reseau principal ø 35 long 210m			**10 782,36**
Reseau descentes ø 22(34x2m= environ 70mL			
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)	7,37	70	515,90
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	4,27	10	42,70
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	7,66	34	260,44
BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22	6,38	40	255,20
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 -	7,92	40	316,80
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	1,73	45	77,85
HDA_A41403103 - Raccord Y mâle conique G1/2" Laiton N	5,87	34	199,58
HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2	4,90	34	166,60
HDA_SI20201103 - Raccord sécurité ISOB M 1/2"			

Raccord rapide sécurité à bouton ISO4414 -DN5.5 Profil ISO6150B Mâle G 1/2	20,54	68	1 396,72
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	2 579,50	1	2 579,50
Sous-total Reseau descentes ø 22(34x2m= environ 70mL			**5 811,29**
Bouclage Batiment 2			
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml (prix au metre)	14,14	6	84,84
HDA_V100-06-106R - "Vanne 1/4 Tour PN30 F/F 1""1/4"	17,21	1	17,21
BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35	15,37	1	15,37
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	105,00	1	105,00
Sous-total Bouclage Batiment 2			**222,42**

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	16 816,07
Total TVA 20%	3 363,22
Total TTC	20 179,29

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"