SFACS Industrie
(Société Fluides Air Comprimé Services)
S.A.R.L. au Capital de 8 000,00 €
Siret : 518 702 998 00023 – RCS Romans – FR 86 518 702 998

PROTHESISTES DENTAIRES
JOURDAN
41 Rue VICTOR HUGO
07100 ANNONAY

Valherbasse Le 21/02/2025,

Objet : Local d'air comprimé 11KW
Référence de l'offre : PR2502-3680

Monsieur,

Nous vous remercions pour votre demande, et avons le plaisir de vous proposer nos meilleures conditions de prix, délai, financement éventuel, pour la fourniture du matériel déterminé, suivant les données recueillies, ci-après :

- Fourniture d'un compresseur à vis neuf 11Kw Renner avec sécheur par réfrigération et réservoir galva 500Litres avec purge temporisée .
- Raccordement en lieu et place de votre compresseur Rollair actuel

.

Suivi par : Cédric BRET
Phone GSM : 06 88 03 62 24
Téléphone : 09 61 31 16 40
Mail : cedric.bret@sfacs-industrie.fr

I – Compresseur à vis avec sécheur monté sur cuve



Compresseur à vis 11 KW 10 Bar avec sécheur par réfrigération monté sur cuve 500Litres avec purge temporisée. Débit 1.56 m3/min à 10 bar.

RS-PRO 3,0 – 11,0 / RSK-PRO 3,0 – 11,0

Modèle	Débit en 7,5 bar m³/min / cfm		10 bar m³/min / cfm		13 bar m³/min / cfm		15 bar m³/min / cfm		Puissance nominale kW / CV		Sortie d'air comprimé en pouces	Niveau sonore dB(A)[1]	Dimensions L x l x H en mm	Poids kg
RS-PRO 11,0	1,61	57	1,56	55	1,29	46	1,11	39	11,0	15,0	G½	74/70/68[2]	540 x 554 x 1014	216/230/239[2]

[1] selon la normalisation DIN EN ISO 2151:2009 [2]sans coffret d'isolation phonique / avec coffret d'isolation phonique / avec coffret de super insonorisation
[3] avec coffret d'isolation phonique / avec coffret de super insonorisation Tous les modèles avec un robinet à boisseau sphérique et un câble d'alimentation.

Compresseur à vis lubrifiée vitesse fixe

Garantie : 2 ans Pièces / Main d'œuvre / Déplacement

Fabrication : Allemagne, notre usine de Guglingen

La mise en service comprend :

- Vérification de la machine livrée

- Raccordement électrique au sectionneur existant
- Raccordement en air
- Sens de rotation
- Réglage des paramètres de pression
- Programmation des intervalles de maintenance
- Départ de votre garantie standard (2 ans Pièces et Main d'œuvre / déplacement)

Pré-requis à votre charge : la mise à disposition d'une ligne électrique protégée, calibrée, suivant puissance du compresseur avec sectionneur de proximité à < 3ml du compresseur . Moyen de levage et de manutention. une prises mono la purge.

II – DESCRIPTION D'ACHAT

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
REN_RSDK_PRO_ECN_11 - Compresseur 11KW avec sécheur monté sur cuve 500Litres		1	
REN_01 - frais de port		1	
HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée KIT purge électrique temporisée G1/2 Mâle + robinet collect. impureté + 1.7 m câble électrique + Prise SHUKO - 220V- 50HZ Pas. 4 mm - tempo. ouverture 0.5 à 10 sec. Fréquence ouverture 0.5 à 45 mn IP65 Max.16B		1	
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)		1	

Total HT € : 9 488.35 EUR
TVA 20% : 1 897.67 EUR
TOTAL TTC € : 11 386.02 EUR

III – Règlement

- 40% à réception de commande – Solde 30 JFDM

IV – GENERALITES

. Délai de l'ensemble : 10 jours

. SAV et pièces détachées assurés par notre équipe de techniciens, dans les meilleurs délais.

. Révision de prix : Nous nous réservons le droit de revoir les prix indiqués plus haut, dans le cas de l'application d'un cahier des charges aux conditions administratives techniques ou commerciales autres que celles stipulées dans le présent devis.

. Réserve de propriété : En vertu de la loi 80335 du 12/05/80, les matériels livrés demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral du montant total des factures correspondantes, même si ceux-ci ont fait l'objet de transformation, d'intégration ou de reventes. Cette clause n'ayant pas été explicitement rejetée, sera considérée acceptée par l'acquéreur.

. **Devis** estimatif et servant de cahier des charges, compte tenu des éléments en notre possession et à affiner ensemble.

. D'une manière générale, n'est pas compris tout ce qui n'est pas explicitement décrit dans notre offre (notamment étanchéités toiture, mise aux normes éventuelle, tranchées…)

.Photos non contractuelles

. Validité de l'offre : 31 mars 2025

Espérant répondre à vos attentes, nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez en nous consultant.

Courtoisement.

Le service commercial

Suivi par : Cédric BRET
Phone GSM : 06 88 03 62 24
Téléphone : 09 61 31 16 40
Mail : cedric.bret@sfacs-industrie.fr